

Horreby Vandværks handlings- og investeringsplan 2021-2024

Område	Aktivitet	2020	2021	2022	2023	2024 og senere
PC overvågning	Udskiftning af Cisco router og UPS			15.000		
Ledningsnet	Ny ledning fra Vandværket til Tønnesen ca. 3km i to eller tre step.					1.200.000
Ledningsnet	Ledningsaktiviteter, målerbrønde m.v.	300.000	600.000			
Ledningsnet	Gennemskylning af ledningsnet udvalgte steder					Pris ikke beregnet
Ledningsnet	Udskiftning af 250m ledning i Maderne fra 40 mm til 63 mm PE					50.000
Beholderanlæg	Gennemsyn af rentvandtanke			25.000		
Beholderanlæg	Forlængelse af afgangsrørerne (4 stk.) fra efterfiltrene således de når 1½ m ned i rentvandstanken					Pris ikke beregnet
Beholderanlæg	Montering af større inspektionslem til forbløfning for at lette adgangsvejen. Herefter vil den opfylde flugtvejsbestemmelsen		40.000			
Vandmålere	Målerudskiftning: Kalibrering af et udsnit af målere		50.000			
Videregående vandbehandling	Blødgørings anlæg (Markedets metoder endnu ikke OK)					Pris ikke bereget
Behandlingsanlæg	Opsætnings af Alu-oplukkkelige partier foran filrene, samt hjælpeblæsere, når/hvis der kommer lovkrav herom					100.000
Behandlingsanlæg	Nyt Slambassin med 24 timers forsinkelse / udskiftning af beholder minimum 25 m3 + slamopsamling fra et år					300.000
Behandlingsanlæg	Udvidelse af ventilstyringen således at alle filtre har deres egen ventil (fra 18 til 28) , hvilket kan nedsætte skyllevandsmængden fra forfiltrene - tilbud fra 2007 m/3tkr.rabat fra Contech på 40tkr. Forventes at fordobles					70.000
Boringer	Ny boring		800.000	1.000.000		
Behandlingsanlæg	Forberedelse til montering af midlertidigt UV-Anlæg. Ændring er rørføring således et UV-anlæg kan "skydes" ind meller rentvandspumper og afgang fra vandværket.					Pris ikke bereget
Behandlingsanlæg	Øvrige investeringer/ekstra udg. vandværket	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		350.000	1.540.000	1.090.000	50.000	1.770.000
		350.000	1.890.000	2.980.000	3.030.000	3.660.000