

Horreby Vandværks handlings- og investeringsplan 2024-2028

Område	Aktivitet	2024	2025	2026	2027	2028 og senere
Ledningsnet	Ringforbindelse Listrupvej og Virketvej ca. 900 meter 75 mm, incl. 80 meter ny 40 mm til Listrupvej 5					500.000
Ledningsnet	Ny ledning fra Vandværket til Tønnesen ca. 3km i to eller tre step.					1.500.000
Ringforbindelser	Ringforbindelser mod nord og syd		2.000.000	2.000.000	2.000.000	
Ledningsnet	Gennemskylning af ledningsnet udvalgte steder				100.000	100.000
Ledningsnet	Udskiftning af 250m ledning i Maderne fra 40 mm til 63 mm PE					125.000
Beholderanlæg	Gennemsyn af rentvandtanke i 2023 og igen i 2033 incl. UV-filter					70.000
Vandmålere	Målerudskiftninger, incl. samlet udskiftning i 2025/2026 Vandmåleres og sendesystem Opsætning af vandmålere		585.000			
Videregående vandbehandling	Blødgørings anlæg (Markedets metoder endnu ikke OK)					Pris ikke bereget
Behandlingsanlæg	Opsætnings af Alu-oplukkkelige partier foran filrene, samt hjælpeblæsere, når/hvis der kommer lovkrav herom					100.000
Behandlingsanlæg	Slambassin opsætning af 24 timers forsinkelse, når Horreby separerer kloak systemet					25.000
Behandlingsanlæg	Udvidelse af ventilstyringen således at alle filtre har deres egen ventil (fra 18 til 28) , hvilket kan nedsætte skyllevandsmængden fra forfiltrene - tilbud fra 2007 m/3tkr.rabat fra Contech på 40tkr. Forventes at fordobles					100.000
Boringer	Ny boring, incl. 1 km ledning samt BNBO erstatning					1.000.000
SRO-anlæg	Opgradering fra version 9 på et tidspunkt					90.000
Boringer	Renovering af boringen 238.576					120.000
Boringer	BNBO, boring 238.576		30.000	30.000	30.000	30.000
Behandlingsanlæg	Øvrige investeringer/ekstra udg. vandværket	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		50.000	2.665.000	2.080.000	2.180.000	3.810.000
		50.000	2.715.000	4.795.000	6.975.000	10.785.000